

**Спецификация и стоимость работ, материалов №1 от 01.03.2013г.**

№	Наименование работ	Цена, руб.
1.	Монтаж Сплит-системы (7,9,12)*	3500*руб.
2.	Монтаж Сплит-системы (18)*	4500*руб.
3.	Монтаж Сплит-системы (24)*	5000* руб.
4.	Монтаж Сплит-системы (30)*	6000* руб.
5.	Демонтаж Сплит-системы (7,9,12)	1400 руб.
6.	Демонтаж Сплит-системы (18)	1500 руб.
7.	Демонтаж Сплит-системы (24,30)	2000 руб.
8.	Закладка межблочных коммуникаций Сплит-системы (7,9,12)***	1300 руб.
9.	Закладка межблочных коммуникаций Сплит-системы (18,24)***	1500 руб.
10.	Установка блоков Сплит-системы (на закладку), пусконаладочные работы (7,9,12)	2000 руб.
11.	Установка блоков Сплит-системы (на закладку), пусконаладочные работы (18,24)	2500 руб.
12.	Установка наружного блока на высоте от 3-6 метров	500 руб.
13.	Прокладка межблочного соединения (трасса) Сплит-системы (7,9,12)	50 руб.
14.	Прокладка межблочного соединения (трасса) Сплит-системы (18,24)	100 руб.
15.	Вакуумирование фреоновой магистрали	300 руб.
16.	Штроба (кирпич)	300 руб.
17.	Штроба (бетон)	400 руб.
18.	Доп. Отверстие R55 (до 25 см.)	300 руб.
19.	Доп. Отверстие R55 (до 1 м.)	500 руб.
20.	Пайка медной трубы	350 руб./ шт.
21.	Демонтаж/Монтаж стеклопакета	от 350 руб.
22.	Диагностика работы Сплит-системы, пульта управления	500 руб.
23.	Кабель ПВС 3x1.5	60 руб./ 1п.м.
24.	Кабель ПВС 4x1.5	80 руб./ 1п.м.
25.	Тех. трасса Сплит-системы (7,9,12)	500 руб. / 1п.м.
26.	Тех. трасса Сплит-системы (18)	550 руб. / 1п.м.
27.	Тех. трасса Сплит-системы (24,30)	800 руб. / 1п.м.
28.	Дренаж	60 руб. / 1п.м.
29.	Электровилка	60 руб.
30.	Автовышка	1500 руб. / час
31.	Монтаж за пределами г. Ростова-на-Дону	20 руб/км
32.	Кронштейн 450	250 руб.
33.	Кронштейн 600	500 руб.
34.	Фреон R22	250 руб. / 100гр.
35.	Фреон R410	300 руб. / 100гр.

### **\*Стандартный монтаж (настенная Сплит-система)**

- Согласование с клиентом места монтажа;
- Монтажный комплект (кронштейны и крепления);
- Межблочные коммуникации (трасса\*\*) - не более трех погонных метров;
- Установка наружного блока в легкодоступном для монтажников и сервис-мастера месте (под окно или на высоте до трех метров);
- Пробивка одного отверстия для прокладки трассы диаметром до 55 мм (в зависимости от модели Сплит-системы. Толщина стены, под бурение, для прокладки трассы - до одного метра.);
- Вакуумация системы;
- Проверка работоспособности установленной Сплит-системы;
- Краткий инструктаж по пользованию данной Сплит-системой.

\*Для сплит-систем канального, кассетного, напольно-потолочного типов, центральных кондиционеров стоимость монтажа определяется индивидуально. При необходимости возможно выполнение дополнительных работ и продажа дополнительных материалов.

\*\* Трасса состоит из: 2-х медных труб, теплоизоляции, электрического кабеля в двойной изоляции, дренажа для отвода конденсата.

\*\*\* Стоимость работ по закладке межблочных коммуникаций, установке блоков Сплит-системы и пусконаладочные работы, включает в себя весь расходный и крепежный материал  
**БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ МЕЖБЛОЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ (ТРАССЫ), КРОНШТЕЙНОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.**

Директор  
ООО «Климатико»

\_\_\_\_\_ Хапланов В.Х.